



## A fost semnat un nou contract pentru proiectul Fir II Isvarna-Craiova

Categorie: Actualitate Publicat: Marți, 15 Iunie 2021 14:05 Scris de Tudor Marcu Accesări: 317

Contractul pentru cel de-al patrulea tronson pentru Firul II de apă Isvarna-Craiova a fost semnat, marți, anunță reprezentanții Companiei de Apă Oltenia.



Este vorba despre lucrări privind DJ-CL-20 - Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II, Tronson IV, al cincilea din cele șase contracte în care a fost împărțită această investiție.

Lucrările prevăzute în contractul DJ-CL-20 se vor desfășura în localitățile Țânțăreni (județul Gorj), Filiași și Brădești (județul Dolj).

DJ-CL-20 Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II, Tronson IV, a fost adjudecat de CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A., la o valoare de 94.647.646,82 Lei (fără TVA) și prevede execuția rețelei noi pe o lungime de 24,6 km.

Aducțiunea va fi realizată din tuburi poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFSIN - conducte biaxiale prevăzute cu îmbinări zăvorâte), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate



# EDIȚIE SPECIALĂ

## A fost semnat un nou contract pentru proiectul Fir II Isvarna-Craiova

**Categorie: Actualitate Publicat: Marți, 15 Iunie 2021 14:05 Scris de Tudor Marcu Accesări: 317**

SN10000 și presiuni nominale PN10 și PN12, cu excepția supratraversării SPR (OL DN1219x12.5 mm, PN16). Pe traseul aducțiunii sunt prevăzute 43 de cămine cu vane de izolare, golire și aerisire/dezaerisire, iar la schimbările de direcție sunt prevăzute masive de ancoraj (34 buc.).

**„Lucrările speciale prevăzute pe traseul conductei de aducțiune sunt: supratraversare curs de apă (L = 70,6 m); 2 subtraversări de drumuri naționale (L = 47 m; 65 m); o subtraversare de drum județean (L=15 m); 5 subtraversări de cale ferată (L = 55 m, 50 m, 52 m, 52 m, 70 m); o subtraversare de cale ferată industrială (L = 40 m); 19 subtraversări de viroage (lungime totală 351 m); 6 subtraversări de drum de asfalt (lungime totală 143 m); 2 subtraversări de drum din beton (lungime totală 35 m); 4 subtraversări de conducte PETROM (lungime totală 40 m); desfacere și refacere drum asfalt (L = 1832,5 metri liniari); desfacere și refacere drum beton (L = 85,8 m.l.); desfacere și refacere drum pietruit (3325,2 m.l.) și amenajare drum de acces provizoriu (3 m lățime) pe o distanță de 14040 m.l.”**, se arată într-un comunicat de presă al CAO.

Contractul prevede lucrări de construcție; furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice; testare și punere în funcțiune a acestora și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție.

Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 36 de luni, iar perioada de garanție este de 36 de luni.

Firul II de aducțiune Isvarna – Craiova, cu o valoare totală de peste 117 milioane de euro, o investiție strategică nu numai pentru Craiova, ci pentru întreg județul Dolj, dar și pentru Gorj, este varianta prin care, la finalul lucrărilor, vom asigura apă potabilă de munte, de cea mai bună calitate în toată Craiova, și în alte 6 localități din Dolj, precum și în Rovinari, Brănești, Călnic, Godinești, Plopșoru, Telești, Tismana și Țânțăreni din județul Gorj. Investiția presupune reabilitarea a 27,4 kilometri de conductă și construirea altor 96,4 de kilometri și pentru un bun control, a fost împărțită în 6 contracte de lucrări. “Coridorul” pe unde va trece Firul II de aducțiune Izvarna – Craiova înseamnă o suprafață totală de peste 215 hectare, suprafață care a fost trecută în proprietatea publică a Județului Dolj.